TITOLO DELL'OPERA	AMPLIAMENTO ECOCENTRO COMUNALE
COMMITTENTE	Comune di Brogliano (VI)
R.U.P. DELL'OPERA	Arch. Gianna Gabrielli
IMPRESA ESECUTRICE	In via di definizione
INFORMAZIONI GENERALI DELL' OPERA	L'opera consiste nella realizzazione di una piattaforma rialzata in cls, accessibile tramite rampe curve; l'accesso agli spazi di sosta sopra la rampa avviene in retromarcia; sono previste aree pavimentate coperte apposite per i rifiuti speciali di tipo T e F, parafarmaci, pile, accumulatori di piombo e di lampade al neon; in prossimità dell'ingresso è prevista la realizzazione di un box prefabbricato ad uso ufficio per l'operatore;Si intende poi procedere alla realizzazione del marciapiede di m 1.50 per solo il lato sud est; l'ecocentro sarà contornato con una recinzione in rete metallica. Lo smaltimento delle acque meteoriche è condizionato dai vincoli di laminazione delle portate di scarico (Giunta Reg. Veneto 13 dic 2002 n.3637); si è proceduto con la redazione della pratica affernte alla compatibilità idraulica e trasmessa agli enti di competenza.
LAVORAZIONI PRINCIPALI	Realizzazione/eseuzione di: Scavo di sbancamento generale ed a sezione obbligata - rampe e muri in cls armato - sottoservizi acque bianche nere, enel, acquedotto - pavimentazioni in cls ed in conglomerato bituminoso - marciapiede - cassonetto stradale - opere verdi - carpenteria
IMPORTO e CATEGORIA LAVORI	€ 270 000,00 Cat.lb,lg
RUOLO SVOLTO DEL SERVIZIO	Progettazione preliminare definitiva, esecutiva, D.L, contabilità, C.S.E e C.S.P, Progettazione opere di mitigazione idraulica, pratica beni ambientali.
DATA DI APPROVAZIONE	In via di definizione
PERIODO DI ESECUZIONE	2012
DOCUMENTAZIONE RENDERING	
ELABORATI GRAFICI	

TITOLO DELL'OPERA	AMPLIAMENTO ECOCENTRO COMUNALE
COMMITTENTE	Comune di Creazzo (VI)
R.U.P. DELL'OPERA	Arch. Andrea Testolin
IMPRESA ESECUTRICE	In via di definizione
INFORMAZIONI GENERALI DELL' OPERA	Il progetto prevede la realizzazione di una piattaforma rialzata centrale all'area, accessibile tramite rampe curve, che possa agevolare lo scarico dei rifiuti di ogni genere negli appropriati containers. Il progetto prevede poi la realizzazione di aree pavimentate coperte apposite per i rifiuti speciali di tipo T e F, parafarmaci, pile, accumulatori di piombo e di lampade al neon nonché RAEE. Per il conferimento di tali rifiuti negli appositi contenitori si è previsto la delimitazione di spazi di sosta appositi. E' previsto il reimpiego della copertura esistente opportunamente ingrandita.Lo smaltimento delle acque meteoriche è condizionato dai vincoli di laminazione delle portate di scarico (Giunta Reg. Veneto 13 dic 2002 n.3637); si è proceduto con la redazione della pratica affernte alla compatibilità idraulica e trasmessa agli enti di
LAVORAZIONI PRINCIPALI	Realizzazione/eseuzione di: Scavo di sbancamento ed a sezione obbligata - demolizione aree pavimentate essitenti - rampe e muri in cls armato - sottoservizi acque bianche nere, enel, acquedotto - pavimentazioni in cls ed in asfalto - marciapiede - cassonetto stradale -
IMPORTO e CATEGORIA LAVORI	€ 238 000,00 - categoria lb
RUOLO SVOLTO DEL SERVIZIO	Studio di fattibilità, progetazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, CSP, CSE, calcolo strutture c.a, Progettazione opere di mitigazione idraulica
DATA DI APPROVAZIONE	2011
PERIODO DI ESECUZIONE	2012
ELABORATI GRAFICI	PERCORSO AUTO PE
ELABORATI GRAFICI	per safeta per caranta per car

TITOLO DELL'OPERA	REALIZZAZIONE DI UN ECOCENTRO IN CAMPIGLIA
COMMITTENTE	Comune di Campiglia dei Berici (VI)
R.U.P. DELL'OPERA	Geom. Massimo Messina
IMPRESA ESECUTRICE	
INFORMAZIONI GENERALI DELL' OPERA	L'opera nel suo insieme consiste nella realizzazione di un ecocentro comunale costituito da tre piazzali principali di cui uno in rilevato per l'accesso ai cassoni per la spazzatura delimitato lungo il perimetro da muri di contenimento in calcestruzzo armato e con pavimentazione in strato di usura in conglomerato bituminoso, uno interno dove sono posizionati i cassoni e dove manovrano gli automezzi con pavimentazione al quarzo e un piazzale esterno che da accesso all'ecocentro in materiale stabilizzato.Per quanto riguarda gli impianti sono stati fatti tutti gli allacciamenti relativi a acqua potabile ed energia elettrica. Inoltre sono state realizzate tutte le opere necessarie per lo scolo delle acque bianche meteoriche e le acque nere derivanti dai servizi igienici del custode.
LAVORAZIONI PRINCIPALI	Realizzazione piazzale in rilevato e di pavimentazione in strato di usura in conglomerato bituminoso - Realizzazione piazzale interno in quarzo - Realizzazione piazzale esterno in materiale stabilizzato - Realizzazione sottoservizi.
IMPORTO e CATEGORIA LAVORI	€ 190'000,00 - categoria lb, lg
RUOLO SVOLTO DEL SERVIZIO	Progetazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, calcoli strutture c.a,coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione.
DATA DI APPROVAZIONE	2007
PERIODO DI ESECUZIONE	2007 - 2009
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
ELABORATI GRAFICI	

TITOLO DELL'OPERA	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN'ISOLA ECOLOGICA IN LOCALITÀ BOSCHETTI
COMMITTENTE	Comune di Fontaniva (PD)
R.U.P. DELL'OPERA	
IMPRESA ESECUTRICE	LESSIO ROMOLO snc
INFORMAZIONI GENERALI DELL' OPERA	I lavori sono consentiti nella: Realizzazione dell'allargamento del piazzale a nord fino mediante la realizzazione di idonea rete di smaltimento delle acque meteoriche, la realizzazione del cassonetto stradale e dello strato superficiale in conglomerato bituminoso; realizzazione dell'adeguamento dell'impianto del disoleatore portandolo ad una capacità di accumulo delle acque di prima pioggia a circa 3000 mq; realizzazione della sopraelevazione della rampa di circa 30 cm, al fine di consentire lo scarico del materiale di recapito ai cassoni dell'isola ecologicadeguandone oltremodo il tipo di pavimentazio-ne e la rete di smaltimento delle acque meteoriche.
LAVORAZIONI PRINCIPALI	Realizzazione/eseuzione di: Scavo di sbancamento/sezione obbligata - rampe e muri in cls armato - cassonetto stradale - piazzale in conglometrato bituminoso/cls- sottoservizi acque bianche nere, enel, acquedotto, impianto del disoleatore - marciapiede in moduli autoblocanti
IMPORTO e CATEGORIA LAVORI	€ 205 850,00 - categoria lb, lg
RUOLO SVOLTO DEL SERVIZIO	Proget. preliminare,definitiva,esecutiva, direzione lavori, contabilità, calcoli strutture c.a,coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione.
DATA DI APPROVAZIONE	2002
PERIODO DI ESECUZIONE	2002 - 2003
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
ELABORATI GRAFICI	

TITOLO DELL'OPERA	AMPLIAMENTO ECOCENTRO COMUNALE
COMMITTENTE	Comune di Creazzo (VI)
R.U.P. DELL'OPERA	
IMPRESA ESECUTRICE	
INFORMAZIONI GENERALI DELL' OPERA	
LAVORAZIONI PRINCIPALI	
IMPORTO e CATEGORIA LAVORI	€ 36'000,00 - categoria lb
RUOLO SVOLTO DEL SERVIZIO	Proget. preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, calcoli strutture c.a, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione.
DATA DI APPROVAZIONE	2001
PERIODO DI ESECUZIONE	
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - FACCIAMO INSIEME	
ELABORATI GRAFICI- FACCIAMO INSIEME	TONA NON SOCIETA AD INTERVENTO PORTO DE COMPANDA SOCIETA AD INTERVENTO